

۷) روش اجرا

ردیف	مسئول	روش اجرا	اسناد مرتبط	فلوچارت اقدام
۱	مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی	ارجاع به کارشناس و تکنسین برای حصول اطمینان از عملکرد سیستم	نامه/دستور شفاهی	
۲	کارشناس / تکنسین بهره برداری از تاسیسات آبی	بازدید به منظور حصول اطمینان از عملکرد سیستم قبل از شروع به بهره برداری	گزارش کارشناسی	
۳	مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی	شروع فعالیت های بهره برداری بعد از حصول اطمینان از عدم وجود مشکلات از جمله در مورد دریچه های رسوب بر و آبگیر	SWV-5B-01	
۴	کارشناس / تکنسین بهره برداری از تاسیسات آبی	کنترل مراحل بهره برداری بر اساس حجم ذخایر و برنامه بهره برداری و نیز نظارت های لازم و آمادگی لازم برای هرگونه اتفاقات پیش بینی نشده از جمله بروز سیل	-	SPV-5B-
۵	کارشناس / تکنسین بهره برداری از تاسیسات آبی	اندازه گیری های هفتگی و ماهانه در جهت تهیه گزارشات برای بیان	SWV-5P-01 گزارش	
۶	کارشناس / تکنسین بهره برداری از تاسیسات آبی	تهیه گزارشات مربوط به وقایع روزانه، هفتگی و ماهانه به منظور برخورد با موقعیت حوادث پیش بینی نشده	SWV-5P-01 گزارش	
۷	مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی	جمع‌بندی گزارش فعالیت یک دوره بهره برداری و ارسال آن به مدیر عامل	SWV-5P-01	

